



**Risker och åtgärder**

<b>IDENTIFIERA RISKER</b>	<b>SANNOLIKHET</b>	<b>KONSEKVENNS</b>	<b>RISKVÄRDE</b>	<b>ÅTGÄRD</b>	<b>ANSVAR</b>
Fuktvandring i grundkonstruktion	2	4	8	Ta bort allt organiskt material under stationsbädden.	KK
Sättning av transformatorstationen.	2	4	8	Fyllningsmaterial utförs med korrekt mängd och dimension.	KK
Inträngande vatten vid otillräcklig avrinning från transformatorstationen.	3	3	9	Marken kring byggnaden ges en lutning för avrinning bort från transformatorstationen.	KK
Felaktig placering av transformatorstationen.	3	3	9	Utsättning av transformatorstationen.	KK